

Aufheizprotokoll Calciumsulfat-Estrich konv.

- Beginn des Aufheizvorgangs 2 Tage nach Einbau / 20°C
- Danach alle 2 Tage die Vorlauftemperatur um 5°C steigern, bis max.50°C
- Bei Erreichen der Verlege reife, empfehlen wir die Vorlauftemperatur nicht unter 35°C absenken zu lassen, um ein rückfeuchten des Unterlagbodens zu vermeiden.
- Täglich sollten die Räume mindestens 3-4 Mal für mindestens 15 Minuten, stossgelüftet werden. Die restliche Zeit sollten sämtliche Fenster geschlossen bleiben um eine optimale Trocknung des Unterlagbodens zu erreichen.
- Aussenluftfeuchtigkeit beachten. Z.Bsp. Bei Regen, Nebel, schwülwarmer Luft, nur kurz lüften
- Die relative Luftfeuchtigkeit darf 65% im Raum nicht überschreiten.
- Die optimale Luftfeuchtigkeit zur Trocknung liegt bei unter 50%.
- Nachträgliche Gipsarbeiten verzögern das Austrocknen erheblich.
- Das abdecken des Estrichbelages verzögert die Austrocknungszeit
- Die Raumtemperatur darf 5°C nicht unterschreiten.
- Wenn der Boden nach der benötigten Trocknungszeit nicht sofort belegt wird, empfehlen wir die Bodenheizung mit ca. 40°C Vorlauf Temperatur weiter in Betrieb zu lassen, bis zur Belegung des Oberbelags.